



# AVJÄMNINGSMASSA



## TM SNABBAVJÄMNING K

Fiberförstärkt avjämningsmassa för golv

TM SNABBAVJÄMNING K är en fiberförstärkt snabbavjämningsmassa där man eftersträvar en mycket snabb torktid.

TM SNABBAVJÄMNING K är avsedd för läggning i skikt mellan 2 och 30 mm på underlag av betong, klinker mm.



- Pump- och handspacklingsbar
- Avjämnning, fallbyggnad
- Gångbar efter ca 1 timme
- Mattläggningsbar 1 dygn
- Fiberförstärkt
- Vattenskadestabil
- Lätta industrigolv
- Uppfyller Hus AMA-kraven
- Typgodkänd

# TM SNABBAVJÄMNING K

## Allmänt

TM SNABBAVJÄMNING K är en fiberförstärkt avjämningsmassa för golv där man eftersträvar en mycket snabb torktid. Avjämningsmassan lägges i skikt mellan 2-30 mm på underlag av betong, lättbetong, HDF-plattor, klinker mm.

TM SNABBAVJÄMNING K lägges i kontor, bostäder, sjukhus, skolor, badrum mm. Avjämningsmassan är även lämplig för avjämnning av värmegolv

TM SNABBAVJÄMNING K är även avsedd för lättare industrigolv

## Leveranssätt

TM Snabbavjämning K levereras i säckar om 20 kg, storsäck eller med pumpbil

## Arbetsbeskrivning

### Förarbete

Ytorna som skall beläggas skall vara fasta och rena. Cementhud, färg, fett, porösa och lösa föroreningar avlägsnas. Golven dammsugs noggrant. Därefter primas underlagen med TM Primer 001, spädning 1:3. Ej sugande underlag primas med en del TM snabbavjämning och en del koncentrerad primer. Blandas väl och borstas ut.

## Utläggning med pump

Avjämningsmassan blandas med ca 4,3 liter vatten per 20 kg säck i en sats- eller automatblandare och pumpas fram till läggningsstället.

## Handspackling

Avjämningsmassan blandas till önskad konsistens med ca 4,0 liter vatten per 20 kg säck. Massan blandas med visp i minst två minuter innan den läggs ut med lämpligt spackelverktyg.

## Övrigt

Vid godkända fuktvärden kan ytan beläggas efter ca 12-24 timmar dygn per cm. Detta är beroende av temperatur samt relativ luftfuktighet i lokalen. Då fukthalten i första hand avgörs av den underliggande betongen bör RF-prov tas.

För att skynda på torktiden, söj för god ventilation under de första dyggen efter läggningen.



TM Snabbavjämning K kan levereras med pumpbil.

## TEKNISKA DATA

Böjdraghållfasthet MPa	12	pH	ca 10,5
Tryckhållfasthet MPa	34	Lagringstid månader	ca 3-5
Fri krympning %	<0,03	Fiberförstärkt	Ja
Vidhäftning MPa	>2	Vattenskadestabil	Ja
Utflytning enl. 923519 mm.	170	Rullande hjul	Ja
Läggningstemperatur minst	+10°C	Emmissionstestad FLEC	Ja
Vatten behov %	ca 20	Typgodkänd	Ja
Användningstid minuter	ca 15	Kvartsdammfri	Ja
Gångbar timmar	ca 1	Uppfyller Hus AMA	Ja
Mattläggningbar	1 dygn	Åtgång kg/m <sup>2</sup> och mm (enligt GBR)	1,65



## TM Progress

### Huvudkontor

TM Progress AB  
Kavelvägen 7, Box 395  
891 28 Örnsköldsvik  
Tel 0660-29 95 30  
Fax 0660-37 67 65  
E-post: info@tmprogress.se  
www.tmprogress.se

### Försäljning

Stockholm 070-688 44 30  
Stockholm 070-699 91 00  
Stockholm 070-609 95 30  
Örebro 070-552 23 72  
Växjö 070-892 32 22  
Osby 070-860 99 09  
Göteborg 070-325 85 40  
Örnsköldsvik 070-699 74 70

### Order & leverans

TM Progress AB  
Olbergavägen 8  
734 92 Hallstahammar  
Tel 0220-105 10  
Fax 0220-169 60  
E-post: hallsta@tmprogress.se

